

# **RELATÓRIO PARA SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DE PÚBLICO REFERENTE AO ESTÁDIO ALBERTO TAVARES SILVA – “ALBERTÃO”**

**Teresina- PI, ABRIL/2022**

## **SUMÁRIO:**

- 1 – INFORMAÇÕES GERAIS;**
- 2 – IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE;**
- 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DO ESTÁDIO E CAPACIDADE DE PÚBLICO (ATUAL);**
- 4 – RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁDIO;**
- 5 – REFORMAS E MELHORIAS;**
- 6 – SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PÚBLICO.**

## 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

- Nome do Estádio: Estádio Governador Alberto Tavares Silva;
- Apelido: ALBERTÃO;
- Endereço completo: Av. Industrial Gil Martins s/nº, bairro Redenção;
- Cidade: Teresina-PI;
- Estado: PI;
- CEP: 64016-840;
- Proprietário: Governo do Estado do Piauí;
- Responsável pela manutenção do estádio: FUNDESPI - Fundação dos Esportes do Piauí;
- Nome: Clemilton Luiz Queiroz Granja;
- CPF/MF nº 428.950.573-20;
- Qualificação Profissional: Presidente da FUNDESPI;
- Telefone: (86) 9 8186-1300;
- Email: [fundespi@hotmail.com](mailto:fundespi@hotmail.com);
- Responsável Técnico: Alberto Djanir Botelho Moreira;
- Data da Vistoria: 20/04/2022;
- Natureza da Ocupação: Local de reunião de público – Centro Esportivo de Exibição (F3).

## 2 – IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE:

- Nome: Clemilton Luiz Queiroz Granja;
- Presidente da FUNDESPI - Fundação dos Esportes do Piauí;
- E-mail: [fundespi@hotmail.com](mailto:fundespi@hotmail.com);
- Objetivo da Solicitação: Ampliação da capacidade de público do estádio.

### 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DO ESTÁDIO E CAPACIDADE DE PÚBLICO (ATUAL):

SETOR	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	CAP. TOTAL	CAP. LIBERADA
00	CABINES / SETOR ADM.	cabines	-	-
01	ARQ. GERAL – PLACAR	cadeiras amarelas	12.264	7.000
02	ARQ. GERAL – TRAVE ESQ.	cadeiras brancas	8.793	-
03	ARQ. GERAL – TRAVE DIR.	cadeiras brancas	8.793	-
04	ARQ. COBERTA – CENTRAL	cadeiras azuis	5.723	500
05	ARQ. COBERTA – LADO ESQ.	cadeiras verdes	1.401	-
06	ARQ. COBERTA – LADO DIR.	cadeiras verdes	1.401	-
07	ARQ. ESPECIAL – CADEIRAS	cad. amarelas/brancas	11.628	6.000
Total =			<b>50.003</b>	<b>13.500</b>

### 4 – RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁDIO:

Diante das vistorias realizadas em abril de 2022 pelo profissional Eng.º Civil Alberto Djanir Botelho Moreira foi identificada a situação que se descreve a seguir:

- **Projetos:** todos os projetos de Combate a Incêndio encontram-se aprovados junto ao Corpo de Bombeiros. Quanto ao Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), encontra-se em processo de readequação devido ao desgaste natural proveniente de seu tempo de uso;
- **Condições dos extintores de incêndio:** o Estádio Albertão encontra-se com seus extintores de Incêndio dos setores solicitados, com recarga válida até FEV/2023. Além disso, foi providenciada uma quantidade maior de extintores que já estão sendo instalados;
- **Sinalização de Emergência:** nos setores solicitados, bem como na área de circulação, encontra-se sinalização de emergência das rotas de fuga e extintores, facilitando assim a locomoção de dentro para fora do Estádio;

- **Iluminação de Emergência:** as lâmpadas existentes encontram-se em perfeito funcionamento. Ainda, foi providenciada uma maior quantidade de luminárias e que já estarão todas instaladas até do dia do evento, a fim de garantir a segurança dos torcedores;
- **Acessibilidade:** estão sendo feitos reparos no tocante aos acessos (rampas, pinturas indicativas, portas...) a fim de atender as necessidades do público;
- **Banheiros (Físicos e Químicos):** estão sendo feitos reparos e melhorias nos banheiros já existentes e serão instalados banheiros químicos (padrão e PcD) que ficarão distribuídos em locais estratégicos do estádio (nos setores estiverem liberados);
- **Capacidade de Público:** a capacidade total de público, prevista em projeto é de 50.003 pessoas, conforme demonstrado no **item 3** (identificação dos setores do estádio e capacidade de público), porém para a realização do evento em questão está sendo solicitada uma ampliação de capacidade, visto que estão sendo feitas as adequações necessárias para tal liberação;
- **Saídas de emergência:** os portões dos setores que estão/ serão liberados já possuem ou estão sendo adaptados com barras anti-pânico e com abertura para o sentido exterior do estádio, sendo essa a forma correta para um sentido de fluxo de emergência. As barreiras antiesmagamento das arquibancadas especial e placar, e do setor da arquibancada coberta central superior, serão dispensados, de acordo com especificações da IT-12 do Corpo de Bombeiros do Estado de Piauí, pois ambas utilizadas pelo público sentado. Os vomitórios com solicitação de liberação estão/ estarão com os corrimãos laterais instalados e os corrimãos centrais e laterais instalados, como também alguns corrimãos das escadas e rampas internas;
- **Instalações elétricas:** as instalações elétricas dos setores solicitados estão instaladas conforme as normas técnicas vigentes. Ainda, estão sendo feitas melhorias e adequações nas instalações existentes, tais como: troca/ reparos de luminárias, lâmpadas, cabeamento...;

- **Brigada de Incêndio:** a brigada de incêndio terá a quantidade de brigadistas no dia do evento de acordo com o que pede a IT-17, ficando distribuídos uniformemente nos locais de saída de cada setor;
- **Hidrante e Alarme de Incêndio:** os sistemas serão instalados/executados conforme o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

\* Este laudo está em conformidade com o Plano Geral de Ação, de Segurança, Transportes e Contingências, elaborado pela Federação de Futebol do Piauí.

## 5 – REFORMAS E MELHORIAS:

Atualmente o estádio encontra-se em processo de reforma, tendo esta sido elaborada e contratada pelo corpo técnico da Fundação dos Esportes do Piauí – FUNDESPI, no intuito de sanar as pendências apontadas nos laudos anteriores emitidos pelo Corpo de Bombeiros do Piauí. Os valores e itens englobados nesta reforma podem ser observados na planilha abaixo:


		<b>Obra</b> REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO ESTÁDIO GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA - "ALBERTÃO"	<b>Bancos</b> SINAPI - 02/2022 - Piauí ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	<b>B.D.I.</b> 26,43%	<b>Encargos Sociais</b> Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA RESUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO				PERC. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3,45 %
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO				1,14 %
3	IMPERMEABILIZAÇÃO				2,70 %
4	REVESTIMENTO				1,64 %
5	PINTURA				25,72 %
6	PAVIMENTAÇÃO				14,65 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				19,18 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13,17 %
9	ESQUADRIAS				4,72 %
10	COMBATE A INCÊNDIO				9,97 %
11	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO				2,34 %
12	SERVIÇOS FINAIS				1,32 %

Tabela 1: planilha resumo utilizada na contratação

## 6 – SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PÚBLICO:

Diante do exposto, a FUNDESPI solicita a ampliação da capacidade de público do Estádio Albertão para a realização de eventos esportivos diversos, nas seguintes áreas de acesso:

SETOR	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	CAP. TOTAL	CAP. SOLICITADA
00	CABINES / SETOR ADM.	cabines	-	-
01	ARQ. GERAL – PLACAR	cadeiras amarelas	12.264	10.500
02	ARQ. GERAL – TRAVE ESQ.	cadeiras brancas	8.793	6.500
03	ARQ. GERAL – TRAVE DIR.	cadeiras brancas	8.793	-
04	ARQ. COBERTA – CENTRAL	cadeiras azuis	5.723	4.500
05	ARQ. COBERTA – LADO ESQ.	cadeiras verdes	1.401	-
06	ARQ. COBERTA – LADO DIR.	cadeiras verdes	1.401	-
07	ARQ. ESPECIAL – CADEIRAS	cad. amarelas/brancas	11.628	8.500
Total =			<b>50.003</b>	<b>30.000</b>

\* **OBS:** Os setores que **não** foram solicitados para serem utilizados nos eventos esportivos indicados, permanecerão isolados no período de realização desses eventos.

  
Alberto Djanir Botelho Moreira  
Eng. Civil / CREA 3314-D/PI  
Reg. Nacional: 190235877-5

**Alberto Djanir Botelho Moreira**  
Engenheiro Civil  
CREA – PI.: 1902358775